

# Natur- und Kunststeinplatten

## 1. Vorbeugende Maßnahmen

Ein großer Teil des Schmutzeintrages kann durch Sauberlaufzonen vor dem Eingang bzw. Schmutzschleusen in den Eingangsbereichen vermieden werden. Diese sollten eine Mindestgröße von 2-3 Schrittlängen besitzen und müssen regelmäßig gereinigt werden, um ihren Zweck langfristig zu erfüllen.

## 2. Bauschlussreinigung

Der neu verlegte Bodenbelag muss vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen werden. Produktionsbedingte Rückstände und Bauverschmutzungen werden dadurch entfernt.

## 3. Unterhaltsreinigung

**trocken:** Trockenreinigung mit einem Staubsauger mit Flachdüse oder eines Trockenwischgerätes

**feucht:** Durch Verwendung einer auf den Boden abgestimmten Wischpflegemittels unter Einsatz eines geeigneten Feuchtwischgerätes.

## 5. Grundreinigung

Entsprechend der Belastung und dem damit verbundenen Verschmutzungsgrad ist in bestimmten Zeitabständen eine Grundreinigung des Bodenbelages erforderlich. Hartnäckige Verschmutzungen insbesondere im Fugenbereich und andere Rückstände, die das Aussehen der Oberfläche beeinträchtigen, werden durch die Grundreinigung wirksam entfernt. Da diese Reinigung auch mechanisch erfolgt und die entsprechenden Reinigungsmaschinen erfordert, empfehlen wir Ihnen sich an Ihr Bodenbelagsfachgeschäft zu wenden.

## 6. Entfernung von Flecken und Gummibspatzstrichen

Zur Entfernung von hartnäckigen Flecken und Gummibspatzstrichen sind nur Fleckenentferner zulässig, die für diesen Bodenbelag freigegeben wurden. Vor Verwendung eines Fleckenentferners ist die Eignung an einer unauffälligen Stellen zu prüfen.